

ROZPOČET

Stavba: Základná škola Spišské Vlachy
 Objekt: Telocvičňa

Časť:

JKSO:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	D	HSV	HSV	Práce a dodávky HSV				0,000
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000
1	K	014	612425931	Omiečka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	83,940	0,000	0,000
2	K	011	625252040	Kontaktný zateplovací systém hr. 20 mm zateplenie ostenia okien a dverí	m2	41,970	0,000	0,000
3	K	011	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	27,540	0,000	0,000
4	M	MAT	5624900360	Plastový parapet vnútorný	m	27,540	0,000	0,000
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
5	K	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	174,900	0,000	0,000
6	K	003	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	174,900	0,000	0,000
7	K	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	174,900	0,000	0,000
8	K	011	953945111	Lišta rohová BAUMIT 9075	m	419,720	0,000	0,000
9	K	013	968019561	Vybúranie prefabrik. betónových okenných rámov, vrátane vyvesenia krídiel, plochy nad 2 m2, -0,04700t	m2	77,020	0,000	0,000
10	K	013	968061112	Vyvesenie alebo zaviesenie dreveného okenného krídla do 1,5 m2	ks	38,000	0,000	0,000
11	K	013	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	4,860	0,000	0,000
12	K	013	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	53,460	0,000	0,000
13	K	013	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	18,080	0,000	0,000
14	K	013	968072866	Vybúranie a vybratie mrieží nad 2 m2, -0,00400t	m2	54,000	0,000	0,000
15	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,604	0,000	0,000
16	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	86,040	0,000	0,000
17	K	013	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	8,604	0,000	0,000
18	K	013	979082121	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	43,020	0,000	0,000
19	K	PK	979118705	Poplatok za uloženie st. suče na skládke	t	8,604	0,000	0,000

20	D	99	Presun hmôt HSV		t	15,879	0,000
	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m			0,000
	D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,000
	D	764		Konštrukcie klampiarske			0,000
21	K	764	764410340	Oplechovanie parapetov z hlinikového Al plechu vrátane rohov rš 210 mm	m	47,250	0,000
22	K	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,280	0,000
	D	766		Konštrukcie stolárske			0,000
23	K	PK	611O1	Montáž plastových výrobkov	m	237,398	0,000
24	M	MAT	766plast2	Plastové okno 1-dielne O 750/750	ks	9,000	0,000
25	M	MAT	766plast3	Plastové okno 2-dielne P-OS 2250/1320	ks	9,000	0,000
26	M	MAT	766plast4	Plastové okno 2-dielne pevné 2250/870	ks	9,000	0,000
27	M	MAT	766plast5	Plastové okno 4-dielne P-P-P-OS 2250/3992	ks	9,000	0,000
28	M	MAT	766plast7	Plastové dvere dvojkridlové 1600/2625	ks	4,000	0,000
29	K	PK	766siet'	Dodávka a montáž ochrannej siete na okná	m2	238,500	0,000
30	K	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	233,942	0,000
	D	784		Dokončovacie práce - malby			0,000
31	K	PK	784411	Malby vonkajších stien z maľarských zmesí tekutých	m2	41,970	0,000
32	K	784	784452371	Malby z maľarských zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m - ostenie	m2	83,940	0,000
				<u>Celkom</u>			<u>0,000</u>